

## Przedmiar

## Remont opaski budynku SP Dziewule

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/02 analogia	Rozebranie opaski i ścieków wodnych	m2	45
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (murki przy oknach podpiwniczenia)	m2	9,4
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	64,5
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	45
5	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	45
6	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	45
7	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	150
8	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5
9	KNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	36
10	KNR-W 2-05 0210/01 analogia	Montaż krat pomostowych	t	0,35
11	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładzin schodów z płytek ceramicznych - analogia		
		0,3*3,14*8	m2	7,536
		0,15*3,14*7	m2	3,297
		0,3*2,35*2	m2	1,41
		0,025*14	m2	0,35
		razem	m2	12,593
12	KNR 2-02 2112/02	Stopnie proste z granitu, okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 30cm		
		stopnie 3,14*8	m	25,12
		podstopnice 3,14*7	m	21,98
		belka policzkowa 2,35*2	m	4,7
		policzki 3,25*2	m	6,5
		razem	m	58,3