

## Przedmiar

## Remont dachu w Szkole Podstawowej w Zbuczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0820/03	Montaż płyt OSB gr. 22mm na istniejące pokrycie dachowe  zaplecze sali gimnastycznej 31*9,7 łącznie 4,2*9,3	m2	300,7	
			m2	39,06	
			razem	m2	339,76
2	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  zaplecze sali gimnastycznej 31*9,7 łącznie 4,2*9,3	m2	300,7	
			m2	39,06	
			razem	m2	339,76
3	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy nawierzchniowej  50*0,3	m2	15	
			razem	m2	15
4	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki kominów z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm  31*0,3	m2	9,3	
			razem	m2	9,3
5	KNR-W 2-02 0514/02	Czapy kominowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12	
6	KNR 4-03 1139/03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na kominach wentylacyjnych	m	70	
7	KNR-W 5-08 0606/01	Montaż zwodów poziomych inсталacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	70	
8		Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	szt	1	