

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 526,00/1000	km	0,526
		razem	km	0,526
2		Całkowita rozbiórka istniejących utwardzonych betonową kostką brukową zjazdów o łącznej powierzchni ok. 75m ² z posegregowaniem i przekazaniem materiałów z rozbiórki właścicielom nieruchomości przyległych	kpl	1
3	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm 526,00*2,00+526,00*0,3	m ²	1 209,8
		razem	m ²	1 209,8
4	KNCK 1 0101/06 (dopłata 4x)	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości 526,00*2,00	m ²	1 052
		razem	m ²	1 052
5	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm 210	m ²	210
		razem	m ²	210
6	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 526,00*2,00	m ²	1 052
		razem	m ²	1 052
ROBOTY BRUKARSKIE				
7	KNK 2-06 0401/02	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki 526*0,3*0,2	m ³	31,56
		razem	m ³	31,56
8	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - na odcinku ok 40mb obrzeża ustawione pionowo (wys. do 70cm) 526,00	m	526
		razem	m	526
9	KNNR 6 0105/04 (dopłata 2x)	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 526,00*1,80	m ²	946,8
		razem	m ²	946,8
10	KNNR 6 0109/01	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 526,00*1,80-210	m ²	736,8
		razem	m ²	736,8
11	KNNR 6 0109/03	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 210	m ²	210
		razem	m ²	210
12	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holland grubości 8cm w kolorze szarym - chodnik, szarym/grafitowym/czerwonym - zjazdy (kolod do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 526,00*1,80	m ²	946,8
		razem	m ²	946,8
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek i kluczy wodociągowych, studni kanalizacji sanitarnej i studni telekomunikacyjnych	kpl	1
14	KNCK 1 1201/05 analogia	Planotowanie poboczy od strony zewnętrznej wraz z nawiązaniem wysokościowym do wykonanego chodnika z dostarczonej ziemi	kpl	1