

Przedmiar

Załącznik nr 8 do SWZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie utwardzenia alei		
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych , obsługa geodezyjna i inwentaryzacja	kpl	1
2	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	915,85
3	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 7x)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	915,85
4	KNR 2-31 0103/02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	915,85
5	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm S=5	m2	915,85
6	KNR 2-31 0104/08 (dopłata 5x)	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m2	915,85
7	KNNR 6 0107/03	Wykonanie podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. 25 cm R=1.7485 M=1.5 S=1.5	m3	915,85
8	KNR 2-31 0118/01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej	m2	915,85
9	KNNR 6 0302/05	Nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej R=1.7	m2	915,85
10	KNNR 6 0403/04	Krawężniki granitowe, zgodne z dokumentacją techniczną, z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	206,85
11	KNNR 6 0403/04	Krawężniki granitowe, zgodne z dokumentacją techniczną, z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	160
		Brama zachodnia		
12	KNR 19-01 0114/05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III. UWAGA! WYKONYWAĆ ETAPAMI	m3	11,52
13	KNR 19-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. 12 mm	kg	42,72
14	KNR 19-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. 6 mm	kg	52,8
15	KNR 19-01 0203/10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych wykonanie podbitki muru	m3	3,6
16	KNR 19-01 0115/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III R=0.85	m3	7,92
17	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	79,17
18	TZKBNB IV /543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap.	m3	4,21
19	KNR 19-01 0310/03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, naprawa w miejscach pęknięć i uszkodzeń parkanu	m3	4,21
20	KNR 0-40 0204/13	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 80-85 cm	m	6,37
21	KNR 19-01 0629/03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2	m2	79,17
22	KNR 19-01 0829/01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2	79,17
23	KNR 19-01 0827/01	Spoinowanie murów z cegły - mury gładkie	m2	79,17

Przedmiar

Załącznik nr 8 do SWZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 0-40 0209/02	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato	m2	79,17
25	KNR 0-40 0209/01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2	79,17
26	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2	79,17
27	KNR 0-40 0210/02 (dopłata 3x)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m2	79,17
28		Wykonanie korony bramy , boni profili łuków i gzymsów zgodnie z projektem i zaleceniami koserwatora jako komplet prac niezbędnych do odtworzenia stanu historycznego	kpl	1
29	KNR 0-40 0212/01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2	79,17
30	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	79,17
31	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2	79,17
32	KNR 0-26 0639/03	Impregnacja parkanu metodą natryskową jednokrotnie R=2	m2	79,17
33	KNR 19-01 0311/03	Przymurowanie rolki z cegły budowlanej na wierzch muru i słupach	m2	7,23
34	KNR 19-01 0832/01	Wykonanie czapki na parkanie i słupach zaprawą cementową	m2	5,92
35		Wykonanie kompletu robót renowacyjnych elementów kutych-stalowych bramy, oraz zabezpieczenie-malowanie . Zgodnie z projektem i zaleceniami koserwatora jako komplet prac niezbędnych do odtworzenia stanu historycznego	kpl	1
		Brama wschodnia		
36		Wykonanie kompletu robót renowacyjnych bramy. Zgodnie z projektem i zaleceniami koserwatora jako komplet prac niezbędnych do odtworzenia stanu historycznego. UWAGA ! Kolorystyka oraz zastosowane materiały mają być tożsame z bramą zachodnią	kpl	1