

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 2-02 1040/01 analogia	Demontaż drzwi wewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych 0,9*2,05*9	m2	16,605
		razem	m2	16,605
2	KNR 4-01 0811/07 analogia	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 6 2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10 8 1,22*1,43+1,55*1,90+1,45*1,15 7 1,03*1,32 1 2,00*3,52 11 2,28*5,92 10 2,77*2,93+1,77*1,75 12 2,00*1,85 9 1,63*1,14	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,95 6,36 1,36 7,04 13,5 11,21 3,7 1,86
		razem	m2	63,98
3	KNR 4-04 0505/01 analogia	Rozebranie oblicowania ścian z płytek kamionkowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej (1,77+4,68+2,77+2,93+1,00+1,75)*2,65-((1,50*1,00)*2+(1,00*2,05)) (1,63+1,14+1,63+1,14)*2,63-(1,00*2,05) (2,77*2+4,68*2)*0,15	m2 m2 m2	34,44 12,52 2,24
		razem	m2	49,2
4	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej ((3,03+1,75+1,00)*2,65)*0,12	m3	1,84
		razem	m3	1,84
5	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie ((3,03+1,75+1,00)*2,65)*0,12 ((1,77+4,68+2,77+2,93+1,00+1,75)*2,65-((1,50*1,00)*2+(1,00*2,05)))*0,02 ((1,63+1,14+1,63+1,14)*2,63-(1,00*2,05))*0,02	m3 m3 m3	1,84 0,69 0,25
		razem	m3	2,78
INSTALACJE SANITARNE				
6	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych 3	m	3
		razem	m	3
7	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5+5	m	10
		razem	m	10
8	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 1+1+1+1	podejście	4
		razem	podejście	4
9	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 1	podejście	1
		razem	podejście	1
10	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2
11	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
12	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
13	KNR-W 2-15 0112/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m	10

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	10
14	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	4
15	KNR-W 2-15 0131/01	Zawory czerpalne fi 15	szt	1
16	KNR-W 2-15 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	10
17	KNKRB 4t1 0310/08 analogia	Demontaż grzejników aluminiowych	kpl	2
18	KNNR 4 0405/05	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	24
		6+6+6+6	m	24
		razem	m	24
19	KNKRB 4t1 0310/08 analogia	Montaż zdemontowanych grzejników aluminiowych	kpl	2
20	KNR INSTAL 0309/07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm	szt	17
		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
21	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	20
		20	m	20
		razem	m	20
22	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5	m	20
23	KNKRB 5 0305/01	Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, grupowy wykonywane przewodami wtynkowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych	wypustów	2
24	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	18
		18	szt	18
		razem	szt	18
25	KNNR 9 0501/06 analogia	Demontaż oprawy plafonowej	szt	5
		5	szt	5
		razem	szt	5
26	KNR 5-08 0511/11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych - Panel LED o wymiarach min. 30x16	szt	17
		17	szt	17
		razem	szt	17
27	KNR 5-08 0512/05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych - Panel LED Łazienki	szt	5
		5	szt	5
		razem	szt	5
28	KNR 5-08 0512/05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych - Panel LED zewnętrzny	szt	1
		1	szt	1
		razem	szt	1
		ROBOTY MODERNIZACYJNE WEWNĘTRZNE		
29	KNR-W 2-02 1040/02 analogia	Demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych	m ²	8,8
		(1,10*2,00)*4	m ²	8,8
		razem	m ²	8,8

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR-W 4-01 0711/02 analogia	Naprawa pęknięć w tynkach wewnętrznych na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnienie tynkiem	kpl	1
31	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne (1,10*2,05)*4	m2	9,02
		razem	m2	9,02
32	KNR-W 2-02 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (1,93+0,47+1,22)*2,65 (1,32+1,03)*2,65	m2	9,59
			m2	6,23
		razem	m2	15,82
33	KNR-W 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR z płyty budowlanej na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01 1,00*2,65	m2	2,65
		razem	m2	2,65
34	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 6 (5,92+3,91)*2*2,65+(5,92*2,28+3,03*1,63) 1 (3,52+2,00)*2*2,65+(3,52*2,00) 10 2,77*2,93+1,77*1,75	m2	70,54
			m2	36,3
			m2	11,21
		razem	m2	118,05
35	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 6 (5,92+3,91)*2*2,65+(5,92*2,28+3,03*1,63) 1 (3,52+2,00)*2*2,65+(3,52*2,00) 10 2,77*2,93+1,77*1,75	m2	70,54
			m2	36,3
			m2	11,21
		razem	m2	118,05
36	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm 6 2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10 8 1,22*1,43+1,55*1,90+1,45*1,15 7 1,03*1,32 1 2,00*3,52 11 2,28*5,92 10 2,77*2,93+1,77*1,75 12 2,00*1,85 9 1,63*1,14	m2	18,95
			m2	6,36
			m2	1,36
			m2	7,04
			m2	13,5
			m2	11,21
			m2	3,7
			m2	1,86
		razem	m2	63,98
37	KNK 7-28 0306/03 analogia	Przetarcie powierzchni ścian i sufitów 1 (2,00+3,52)*2*2,65-(0,9*2,05)*5+(3,52*2,00) 2 (2,28+2,10)*2*2,65-(1,50*1,00+0,9*2,05)+(2,10*2,28) 3 1,30*2,28 4 (5,95+2,38)*2*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(5,92*2,38) 5 (4,40+2,28)*2*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(4,40*2,28) 6 (5,92+4,38+2,28)*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*3)+(2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10) 7 1,90*1,55+1,43*1,22+1,15*1,45 8 1,03*1,20 9 1,63*1,14 10 1,77*1,75+2,93*2,77 11 (2,28+5,92)*2*2,65-((0,90*2,05*3)+(1,50*1,00)*2)+(2,28*5,92) 12 (2,00+1,85)*2*2,65-(0,90*2,05)*4+(2,00*1,85) 13 (2,90+2,44)*2*2,65-(0,90*2,05+1,50*1,00)+(2,90*2,44) 14 (2,00+0,70)*2*2,65-(0,90*2,05)+(0,70*2,00) 15 (3,13+4,56+2,90+2,18+0,18+0,38+0,41+2,00)*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(2,00*3,13+0,38*2,72+2,18*2,90)	m2	27,07
			m2	24,66
			m2	2,96
			m2	53,39
			m2	40,59
			m2	45,95
			m2	6,36
			m2	1,24
			m2	1,86
			m2	11,21
			m2	48,42
			m2	16,73
			m2	32,03
			m2	13,87
			m2	50,48
		razem	m2	376,82
38	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (2,58+1,22+0,47+1,55+0,92+1,00+0,06+1,00+0,92+1,32+1,15+1,45)*2,65 -(1,50*1+0,90*2,05+0,90*2,05) (1,03+1,20+1,03+1,20)*2,65 -(0,90*2,05)	m2	36,15
			m2	-5,19
			m2	11,82
			m2	-1,85

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	40,93
39	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (2,58+1,22+0,47+1,55+0,92+1,00+0,06+1,00+0,92+1,32+1,15+1,45)*2,65 -(1,50*1+0,90*2,05+0,90*2,05) (1,03+1,20+1,03+1,20)*2,65 -(0,90*2,05)	m2 m2 m2 m2	36,15 -5,19 11,82 -1,85
		razem	m2	40,93
40	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą kombinowaną (2,58+1,22+0,47+1,55+0,92+1,00+0,06+1,00+0,92+1,32+1,15+1,45)*2,65 -(1,50*1+0,90*2,05+0,90*2,05) (1,03+1,20+1,03+1,20)*2,65 -(0,90*2,05)	m2 m2 m2 m2	36,15 -5,19 11,82 -1,85
		razem	m2	40,93
41	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 6 2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10 8 1,22*1,43+1,55*1,90+1,45*1,15 7 1,03*1,32 1 2,00*3,52 11 2,28*5,92 10 2,77*2,93+1,77*1,75 12 2,00*1,85 9 1,63*1,14	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,95 6,36 1,36 7,04 13,5 11,21 3,7 1,86
		razem	m2	63,98
42	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 6 2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10 8 1,22*1,43+1,55*1,90+1,45*1,15 7 1,03*1,32 1 2,00*3,52 11 2,28*5,92 10 2,77*2,93+1,77*1,75 12 2,00*1,85 9 1,63*1,14	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,95 6,36 1,36 7,04 13,5 11,21 3,7 1,86
		razem	m2	63,98
43	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10-20cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 2,00+3,52+2,00+3,52-(0,9*5) 5,92+4,38+1,10+0,47+1,93+1,63+2,89+2,28 -(0,90*2) 2,28+5,92+2,28+5,92-(0,9*3) 4,68+2,77+2,93+1,00+1,75-0,9 2,00+1,85+2,00+1,85-(0,9*4)	m m m m m m	6,54 20,6 -1,8 13,7 12,23 4,1
		razem	m	55,37
44	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą lateksową 1 (2,00+3,52)*2*2,65-(0,9*2,05)*5+(3,52*2,00) 2 (2,28+2,10)*2*2,65-(1,50*1,00+0,9*2,05)+(2,10*2,28) 3 1,30*2,28 4 (5,95+2,38)*2*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(5,92*2,38) 5 (4,40+2,28)*2*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(4,40*2,28) 6 (5,92+4,38+2,28)*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*3)+(2,28*5,92+1,63*3,03+0,47*1,10) 7 1,90*1,55+1,43*1,22+1,15*1,45 8 1,03*1,20 9 1,63*1,14 10 1,77*1,75+2,93*2,77 11 (2,28+5,92)*2*2,65-(0,90*2,05*3)+(1,50*1,00)*2+(2,28*5,92) 12 (2,00+1,85)*2*2,65-(0,90*2,05)*4+(2,00*1,85) 13 (2,90+2,44)*2*2,65-(0,90*2,05+1,50*1,00)+(2,90*2,44) 14 (2,00+0,70)*2*2,65-(0,90*2,05)+(0,70*2,00) 15 (3,13+4,56+2,90+2,18+0,18+0,38+0,41+2,00)*2,65-(0,90*2,05+(1,50*1,00)*2)+(2,00*3,13+0,38*2,72+2,18*2,90)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,07 24,66 2,96 53,39 40,59 45,95 6,36 1,24 1,86 11,21 48,42 16,73 32,03 13,87 50,48
		razem	m2	376,82
45	KNR-W 2-02 1022/03	Skrzydła drzwiowe pełne stalowe z ościeżnicą kątową typu "ZK" z podcięciem skrzydła 0,90*2,00*8 0,80*2,00*1	m2 m2	14,4 1,6

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	16
		ROBOTY MODERNIZACYJNE ZEWNĘTRZNE		
46	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową (1,50*1,00)*16 (1,00*2,00)*4	m2 m2	24 8
		razem	m2	32
47		Piaskowanie powierzchni okładziny drewnianej ścian zewnętrznych ((21,92*2+6,64*2)*2,70)-((1,50*1,00)*16+(1,00*2,00)*4)	m2	122,22
		razem	m2	122,22
48	KNR 2-02 1509/06 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian zewnętrznych drewnianych lakierobejcą/impregnatem dekoracyjno-ochronnym ((21,92*2+6,64*2)*2,70)-((1,50*1,00)*16+(1,00*2,00)*4)	m2	122,22
		razem	m2	122,22
49	KNNR-W 2 1902/01 analogia	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku żywicznego ((21,92*2+6,64)-(2,20+3,15+2,19))*0,32	m2	13,74
		razem	m2	13,74
50	KNR 2-02 0407/06 analogia	Wyminan słupów o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (0,14*0,14*3,18)*3	m3	0,19
		razem	m3	0,19
51	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych (6,70*3,70)*0,30	m3	7,44
		razem	m3	7,44
52	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km 3,70*6,70*0,20	m3	4,96
		razem	m3	4,96
53	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki (3,70+6,70)*0,30*0,20	m3	0,624
		razem	m3	0,624
54	KNR 2-31 0403/03 analogia	Palisada betonowa o wymiarach 12x18cm wystająca na podsypce cementowo-piaskowej - kolor do uzgodnienia z inwestorem 3,70+6,70+3,70	m	14,1
		razem	m	14,1
55	KNNR 6 0104/04	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 30cm 6,70*3,70	m2	24,79
		razem	m2	24,79
56	KNNR 6 0109/01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 3,70*6,70	m2	24,79
		razem	m2	24,79
57	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu starobruk - kolor do wyboru przez Zamawiającego 3,70*6,70	m2	24,79
		razem	m2	24,79
58	KNNR-W 2 1301/04	Balustrady z pochwytem stalowym prostym ze stali nierdzewnej 4,20*2	m	8,4
		razem	m	8,4
59	KNCK 1 1405/06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9-11cm, podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełnione zaprawą - kostka do ponownego ułożenia		

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		93,0+1,80+4,50+14,70	m2	114
		razem	m2	114
60	KNCK 1 1402/01 analogia	Rozbiórka podbudowy z pokładu kamiennego o grubości 15cm		
		93,0+1,80+4,50+14,70	m2	114
		razem	m2	114
61	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km		
		(1,41*5,5+6,4*3,2+28,15*1,9+6,45*1,9+3*0,6+5,6*0,6+2,5*0,6+2,3*0,6+22,25*0,6)*0,10	m3	11,54
		(4,50+28,15+8,35+1,90+2,90+22,25+0,60+0,60+3,00+0,60+5,60+2,50)*0,30*0,20	m3	4,89
		razem	m3	16,43
62	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		(4,50+28,15+8,35+1,90+2,90+22,25+0,60+0,60+3,00+0,60+5,60+2,50)*0,30*0,20	m3	4,89
		razem	m3	4,89
63	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor obrzeża do wyboru przez Zamawiającego		
		4,50+28,15+8,35+1,90+2,90+22,25+0,60+0,60+3,00+0,60+5,60+2,50	m	81,55
		razem	m	81,55
64	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
		1,41*5,5+6,4*3,2+28,15*1,9+6,45*1,9+3*0,6+5,6*0,6+2,5*0,6+2,3*0,6+22,25*0,6	m2	115,37
		razem	m2	115,37
65	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm		
		1,41*5,5+6,4*3,2+28,15*1,9+6,45*1,9+3*0,6+5,6*0,6+2,5*0,6+2,3*0,6+22,25*0,6	m2	115,37
		razem	m2	115,37
66	KNR 2-31 0109/04 (potrącenie 2x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm		
		1,41*5,5+6,4*3,2+28,15*1,9+6,45*1,9+3*0,6+5,6*0,6+2,5*0,6+2,3*0,6+22,25*0,6	m2	115,37
		razem	m2	115,37
67	KNR 2-31 0302/04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości do 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki		
		1,41*5,5+6,4*3,2+28,15*1,9+6,45*1,9+3*0,6+5,6*0,6+2,5*0,6+2,3*0,6+22,25*0,6	m2	115,37
		razem	m2	115,37
68	KNP 4 0101/02	Rozbiórka kominów nad dachem na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,88*0,50*1,00	m3	0,44
		0,99*0,50*0,7	m3	0,35
		0,90*0,50*1,00	m3	0,45
		razem	m3	1,24
69	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej		
		0,88*0,50*1,00	m3	0,44
		0,99*0,50*0,7	m3	0,35
		0,90*0,50*1,00	m3	0,45
		razem	m3	1,24
70	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm		
		0,88*0,50	m2	0,44
		0,99*0,50	m2	0,5
		0,90*0,50	m2	0,45
		razem	m2	1,39
71	KNR 2-02 1215/02	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach		
		12	szt	12
		razem	szt	12
72	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		1,08*0,60	m2	0,65

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,20*0,60	m2	0,72
		1,10*0,60	m2	0,66
		razem	m2	2,03
		Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej		
73	KNR 2-23 0310/07 analogia	Demontaż istniejących bramek do ponownego montażu R=0.955	szt	2
74	KNR 4-04 0504/06 analogia	Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym i SBR		
		30,04*62,10	m2	1 865,48
		razem	m2	1 865,48
75	KNCK 1 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii V-VI ręcznie		
		30,04*62,10	m2	1 865,48
		razem	m2	1 865,48
76	KNCK 1 1407/03	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej do 8cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem oraz podsypki cementowo-piaskowej		
		62,10*1,10*2	m2	136,62
		razem	m2	136,62
77	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		62,10*1,10*2	m2	136,62
		razem	m2	136,62
78		Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy		
		30,04*62,10	m2	1 865,48
		razem	m2	1 865,48
79	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek z demontażu R=0.955	szt	2
80	KNKRB 6 0808/03 analogia	Demontaż siatki ogrodzeniowej na linkach z pozostawieniem słupków		
		62,10+62,10+32,20+32,20	m	188,6
		razem	m	188,6
81	KNKRB 6 0808/03 analogia	Demontaż siatki polipropilenowej piłkochwytów		
		32,20+32,20	m	64,4
		razem	m	64,4
82		Oczyszczenie powierzchni słupków ogrodzenia i piłkochwytów (rozstaw 2,50-3,00m), stężeń oraz konstrukcji bram i furtek z rdzy wraz z pomalowaniem na kolor wskazany przez Zamawiającego	kpl	1
83	KNNR-W 2 1603/03 analogia	Dostawa i montaż siatki stalowej ocynkowanej na istniejących słupkach		
		62,10+62,10+32,20+32,20	m	188,6
		razem	m	188,6
84	KNNR-W 2 1603/03 analogia	Dostawa i montaż siatki polipropylenowej piłkochwytów		
		32,20+32,20	m	64,4
		razem	m	64,4
		Modernizacja boiska z nawierzchnią poliuretanową		
85	KNKRB 6 0808/03 analogia	Demontaż siatki ogrodzeniowej na linkach z pozostawieniem słupków		
		34,00+34,00+32,20	m	100,2
		razem	m	100,2
86	KNKRB 6 0808/03 analogia	Demontaż siatki polipropilenowej piłkochwytów		
		32,20	m	32,2
		razem	m	32,2

Przedmiar

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
87		Oczyszczenie powierzchni słupków ogrodzenia i piłkochwyków (rozstaw 2,50-3,00m), stężeń oraz konstrukcji bram i furtek z rdzy wraz z pomalowaniem na kolor wskazany przez Zamawiającego	kpl	1
88	KNNR-W 2 1603/03 analogia	Dostawa i montaż siatki stalowej ocynkowanej na istniejących słupkach		
		34,00+34,00+32,20	m	100,2
		razem	m	100,2
89	KNNR-W 2 1603/03 analogia	Dostawa i montaż siatki polipropylenowej piłkochwyków		
		32,20	m	32,2
		razem	m	32,2
90	KNR 2-23 0310/04 analogia	Demontaż tablic do koszykówki R=0.955	szt	4
91	KNR 2-23 0310/03 analogia	Demontaż stojaków do tenisa R=0.955	szt	2
92	KNR 2-23 0310/06 analogia	Demontaż bramek do piłki ręcznej R=0.955	szt	2
93	KNR 2-23 0310/06	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki ręcznej R=0.955	szt	2
94	KNR 2-23 0310/04	Dostawa i montaż tablic do koszykówki epoksydowych o wymiarach 180x105 wraz z obręczmi R=0.955	szt	4
95	KNR 2-23 0310/03	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do tenisa R=0.955	szt	2