

Przedmiar

Przebudowa drogi w miejscowości Bzów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 497,5/1000	km	0,498
		razem	km	0,498
2	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości po zagęszczeniu śr. 6cm 497,50*4,90	m2	2 437,75
		razem	m2	2 437,75
		NAWIERZCHNIA		
3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 497,50*4,80	m2	2 388
		razem	m2	2 388
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4	KNNR 6 1301/05	Mechaniczne plantowanie poboczy z uprzątnięciem darniny o grubości ścinania 10cm 497,50*0,75*2	m2	746,25
		razem	m2	746,25
5	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm 497,50*0,75*2	m2	746,25
		razem	m2	746,25
6	KNNR 6 0112/05 analogia	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 497,50*0,75*2	m2	746,25
		razem	m2	746,25