

Przedmiar

Przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni w budynku Szkoły Podstawowej Borki - Wyrki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	3
2	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	3
3	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia chodnik 17 opaska 6	m2	17
			m2	6
			razem m2	23
4	KNR-W 2-01 0302/01	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I-II z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odleglosc do 0,5km	m3	4,9
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 5km	m3	3
6	KNR 2-02 0510/02	Przedluzenie rur spustowych - analogia	m	9,66
7		Drenaż rozsaczajacy do spustów rynnowych	m	50
8	KNR 2-02 1101/07	Podklady na podlozu gruntowym z pospolki do betonów zwykłych - zasypianie pospółką schodów zewnętrznych i podjazdu	m3	7,4
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod palisadę betonową - analogia	m3	3,95
10	KNR 2-31 0403/03	Palisada z pali betonowych	m	27
11	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm podjazd + podest 38,2 schody 2,52	m2	38,2
			m2	2,52
			razem m2	40,72
12	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Dopłata 7x podjazd + podest 38,2 schody 2,52	m2	38,2
			m2	2,52
			razem m2	40,72
13	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na podjeździe i podeście schodowym	m2	38,2
14	KNR 2-31 0403/04	Stopnie prefabrykowane z elemmentów betonowych 100x40x15 cm na zaprawie cementowej - analogia	m	9,6
15	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady pochylni i schodów ze stali nierdzewnej z pochwytem podwójnym	m	25,4