

Przedmiar

Chodnik modrzew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBTOY ROZBIÓRKOWE				
1	KNCK 1 1407/03 analogia	Rozbiórka zjazdu o nawierzchni z płyt betonowych do 7cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z warstwą posypkową (7,40+5,00)*1,5/2 (10,75+9,00)*1,5/2	m2 m2 razem	9,3 14,813 24,113
ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
2	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 257,75/1000	km razem	0,258 0,258
3	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm (29,40+25,40+125,80)*1,80+59,00*1,60	m2 razem	419,48 419,48
4	KNCK 1 0101/06 (dopłata 5x)	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości (29,40+25,40+125,80)*1,80+59,00*1,60	m2 razem	419,48 419,48
5	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV (29,40+25,40+125,80)*1,80+59,00*1,60	m2 razem	419,48 419,48
ROBOTY BRUKARSKIE				
6	KNK 2-06 0401/02	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod obrzeża z betonu C8/10 (257,75*2-38,00)*0,06 38,00*0,08	m3 m3 razem	28,65 3,04 31,69
7	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - na odcinku ok 38mb obrzeża ustawione pionowo (wys. min. 50cm) 257,75*2	m razem	515,5 515,5
8	KNNR 6 0105/04 (dopłata 2x)	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm (29,40+25,40+125,80)*1,50+59,00*1,30	m2 razem	347,6 347,6
9	KNNR 6 0109/03	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm z betonu C8/10 (29,40+25,40+125,80)*1,50+59,00*1,30	m2 razem	347,6 347,6
10	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka typu cegielka bezfazowa kolor czerwony (ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) (29,40+25,40+125,80)*1,50+59,00*1,30-((6,00+9,00)*1,5/2)	m2 razem	336,35 336,35
11	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka typu cegielka bezfazowa kolor szary (ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) ((6,00+9,00)*1,5/2) (7,40+5,00)*1,5/2 (10,75+9,00)*1,5/2	m2 m2 m2 razem	11,25 9,3 14,813 35,363
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3 - regulacja kluczy i skrzynek wodociągowych i studni telekomunikacyjnych	kpl	1