

Przedmiar

Chodnik Borki-Wyrki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBTOY ROZBIÓRKOWE				
1	KNCK 1 1407/03 analogia	Rozbiórka zjazdu o nawierzchni z płyt betonowych do 7cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z warstwą posypkową (5,50+8,50)*1,5/2	m2	10,5
		razem	m2	10,5
ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
2	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 170,00/1000	km	0,17
		razem	km	0,17
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - chodnik 170,00*1,96-((5,5+8,5)*1,50/2)*7	m2	259,7
		razem	m2	259,7
4	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - chodnik 170,00*1,96-((5,5+8,5)*1,50/2)*7	m2	259,7
		razem	m2	259,7
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zjazdu ((5,5+9,5)*2,00/2)*7	m2	105
		razem	m2	105
6	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - zjazdu ((5,5+9,5)*2,00/2)*7	m2	105
		razem	m2	105
7	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 170,00*1,96-((5,5+8,5)*1,50/2)*7 ((5,5+9,5)*2,00/2)*7	m2 m2	259,7 105
		razem	m2	364,7
ROBOTY BRUKARSKIE				
8	KNK 2-06 0401/02	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod obrzeża z betonu C8/10 ((170,00*2)-(8,50*7))*0,06 (0,70+9,50+0,70)*7*0,06	m3 m3	16,83 4,578
		razem	m3	21,408
9	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ((170,00*2)-(8,50*7)) (0,70+9,50+0,70)*7	m m	280,5 76,3
		razem	m	356,8
10	KNNR 6 0105/04 (dopłata 2x)	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 170,00*1,96-((5,5+8,5)*1,50/2)*7 ((5,5+9,5)*2,00/2)*7	m2 m2	259,7 105
		razem	m2	364,7
11	KNNR 6 0109/01	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm z betonu C8/10 - chodnik 170,00*1,5-((5,5+8,5)*1,50/2)*7	m2	181,5
		razem	m2	181,5
12	KNNR 6 0109/03	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm z betonu C8/10 - zjazdu		

Przedmiar

Chodnik Borki-Wyrki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		$((5,5+9,5)*2,00/2)*7$	m2	105
		razem	m2	105
13	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka typu cegielka bezfazowa kolor szary/czerwony/grafitowy (ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) - chodnik		
		$170,00*1,50-((5,5+8,5)*1,50/2)*7$	m2	181,5
		razem	m2	181,5
14	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiemkostka typu cegielka bezfazowa kolor szary/czerwony/grafitowy (ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) - zjazdy		
		$((5,5+9,5)*2,00/2)*7$	m2	105
		razem	m2	105
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
15	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3 - regulacja kluczy i skrzynek wodociągowych i studni telekomunikacyjnych	kpl	1
16	KNCK 1 1202/05	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm		
		$170*0,5-((8,50+9,50)*0,5/2)*7$	m2	53,5
		razem	m2	53,5
17	KNCK 1 1201/05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		$170*0,5-((8,50+9,50)*0,5/2)*7$	m2	53,5
		razem	m2	53,5
18	KNCK 1 1202/02	Plantowanie poboczy od strony zewnętrznej chodnika wraz z nawiązaniem wysokościowym do wykonanego chodnika z dostarczonej ziemi	kpl	1