

Przedmiar

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ługach Wielkich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m cokoł 71,33 ściany zewnętrzne 504,27 razem	m2 m2 m2	71,33 504,27 575,6
2	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	42
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową	m2	141
4	KNNR 3 0601/01	Zerwanie tynku mozaikowego żywicznego z poziomu cokołu oraz obramowania wejścia głównego do budynku - analogia	m2	59,21
5	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie elewacji z zabrudzeń, zatluszczeń, glonów oraz fragmentów odspojonego tynku ora zumycie wodą z użyciem preparatu czyszczącego ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 - analogia	m2	504,27
6	KNR 4-01 0730/01	Odtworzenie zniszczonej elewacji z tynku cienkowarstwowego - analogia Ubytki tynku 15% 504,27*0,15 razem	m2 m2	75,641 75,641
7	KNR 4-04 0301/08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15cm 125*0,6 razem	m3 m3	75 75
8	KNNR-W 2 1902/07	Docieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 10 cm metodą lekką bez wyprawy elewacyjnej - analogia ocieplenie ściany w miejscu wyburzonego tarasu (33+3,9)*0,6 razem	m2 m2	22,14 22,14
9	KNR-W 2-02 1519/03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m2	504,27
10		Wyprawa elewacyjna cokołów budynku z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. Oczyszczenie podłoża. Przygotowanie żywic. Zagruntowanie podłoża i wykonanie posypki z piasku kwarcowego. Usunięcie nadmiaru piasku po związaniu. Nałożenie warstwy żywicy za pomocą pacy lub rakli. Odpowietrzenie powłoki za pomocą wałka z kolcami. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego. Usunięcie nadmiaru piasku po związaniu. Prace wykonać w kompletnym systemie i technologii wybranego producenta i dostawcy.	m2	71,33
11	KNR 4-01 0526/02	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 0,5m z blachy ocynkowanej	szt	10
12	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm (z demontażu) - analogia	m	42
13	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm (przedłużenie spustów)	m	1
14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach - analogia	szt	62
15	KNNR 6 0502/02	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podbudowie z betonu i podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - analogia 36,5*0,46 razem	m2 m2	16,79 16,79
16	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim (125-14,6)*0,3 razem	m3 m3	33,12 33,12
17	KNR 2-21 0401/03	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii IV	m2	112
18		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl	1