

Przedmiar

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Wymiana podłogi		
1		Demontaż drabinek gimnastycznych, osłon grzejnikowych i pozostałego wyposażenia sportowego	kpl	1
2	KNR 4-01 0815/07	Demontaż okładzin ścian z płyty meblowej - analogia	m	70
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	11,1
4	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z paneli	m2	288
5	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	300
6	KNR 4-04 0404/04	Rurociągi z rur z PE-RT/AL/PE-RT - analogia	m	146,2
7	KNR 4-01 0609/01	Oczyszczenie podłoża - usunięcie resztek izolacji i gruzu	m2	288
8		Ocieplenie przestrzeni podpodłogowej pomiędzy płytami betonowymi granulem z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2	288
9	KNR 2-02 1205/06	Dostawa i montaż podłogi sportowej zbudowanej z legarów dolnych i górnych ułożonych krzyżowo na podkładach betonowych, wraz ze ślepą podłogą z drewna iglastego, izolacja z folii polietylenowej, nawierzchnia sportowa z parkietu dębowego wraz z listwami przyściennymi - analogia	m2	288
10	KNR 2-02 1111/08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów - analogia	m2	288
11	KNR 4-01 0815/01	Uzupełnienia cokołów 2x10cm w odcinkach prostych uprzednio polakierowanych - analogia	m	70
12		Wywóz i utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych	kpl	1
		2 Roboty remontowe		
13	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego	m3	0,8
14	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej	m2	11,1
15	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia	m2	6,48
16	KNR 4-01 0329/05	Wykucie/ poszerzenie otworów drzwiowych ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,42
17	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,1
18	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie nadproża prefabrykowanego - analogia	m	2,1
19	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,48
20	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,25
		drzwi 4,25	m2	4,25
		razem	m2	4,25
21	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	1,2
22	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania aluminiowe przestrzenne i wielokolumnowe przesuwne o wysokości do 6m - strop - analogia kal. indywidualna - montaż, demontaż, przesuwanie	m2	288
23	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	288
24		Montaż nowych okładzin ścian z płyty meblowej wiórowej laminowanej montowanej na konstrukcji wspornej	m2	68

Przedmiar

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian na przygotowanej i wyrównanej powierzchni - analogia		
		Ściany powyżej płyt laminowanych 526,2	m2	526,2
		razem	m2	526,2
26		Obsadzenie kratek wentylacyjnych przestrzeni podpodłogowej na płycie meblowej	szt	17
27		Malowanie linii boisk	kpl	1
28		Montaż drabinek gimnastycznych i pozostałego sprzętu sportowego	kpl	1
29		Montaż osłon grzejnikowych	szt	7
30		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl	1