

Przedmiar

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Izdebki-Kosny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTOY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNKRB 1 0104/06	Ręczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm		
		5	szt	5
		razem	szt	5
ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
2	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym		
		275,00/1000	km	0,275
		razem	km	0,275
3	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm		
		263,00*1,80+17	m2	490,4
		razem	m2	490,4
4	KNCK 1 0101/06 (dopłata 6x)	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości		
		263,00*1,80+17	m2	490,4
		razem	m2	490,4
5	KNNR-W 1 0402/01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z gruntu kategorii I-II o wysokości do 10m z dostarczeniem pospółki		
		177,00*0,5*1,00	m3	88,5
		razem	m3	88,5
6	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV		
		263,00*1,80+17	m2	490,4
		razem	m2	490,4
ROBOTY BRUKARSKIE				
7	KNK 2-06 0401/02	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki z betonu C8/10		
		(275,00*2+1,50)*0,3*0,2	m3	33,09
		razem	m3	33,09
8	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		275,00*2+1,50	m	551,5
		razem	m	551,5
9	KNNR 6 0105/04 (dopłata 2x)	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm		
		263,00*1,50+17,00	m2	411,5
		razem	m2	411,5
10	KNNR 6 0109/03	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm z betonu C8/10		
		263,00*1,50+17	m2	411,5
		razem	m2	411,5
11	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka typu cegielka bezfazowa (kolor do wyboru przez Zamawiającego)		
		263,00*1,50+17	m2	411,5
		razem	m2	411,5