

Załącznik do Decyzji Nr 1/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.01.2026 r., znak:
WI.6220.20.2025

Zbuczyn, dnia 12.01.2026 r.

Zbuczyn, dnia 12.01.2026 r.

WÓJT
GMINY ZBUCZYN
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

WI.6220.20.2025

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „Budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych - studnia nr 1 i studnia nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tarcze”

Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studnia nr 1 i studnia nr 2 na komunalnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tarcze, gmina Zbuczyn. Studnia nr 1 i studnia nr 2 będą pracowały w systemie zespołowym z wydajnościami nieprzekraczającymi studnia nr 1 - 50,0 m³/h, studnia nr 2 - 50,0 m³/h. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obudowy studni i jej uzbrojenie. Teren od zewnętrznej krawędzi obudowy zostanie wyprofilowany i utwardzony, montaż agregatu pompowego, głowicy oraz armatury kontrolno-pomiarowej. Pobór wód w ilościach równych ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony będzie zgodnie z potrzebami wodociągu i nie naruszy reżimu hydrologicznego w danym regionie i praw osób trzecich, w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych. Pobór ze studni nr 1 i studni nr 2 będzie odbywał się w ramach ustalonych zasobów zatwierdzonych decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 29.08.2025 znak: RŚ.6531.12.2025 w ilości $Q_{\max h} = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na gruntach miejscowości Tarcze, gmina Zbuczyn na działce o nr ewid. 91/1.

Opis konstrukcji projektowanej studni nr 1 i 2:

- pobór wody ze studni nr 1 i studni nr 2 odbywać się będzie za pomocą pompy głębinowej o wydajności nie większej niż $Q = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

- warunki wykonania – po wykonaniu obudowy studni zostanie zamontowany agregat pompowy na przewodzie stalowym, zawieszony na głębokości wynikającej z próbnego pompowania. W studni zostanie zamontowana głowica, na rurociągu do zbiornika zostanie zamontowana armatura.

Opis robót budowlanych, zakres prac związanych z budową studni:

- montaż obudowy studni,
- zainstalowanie pompy,
- montaż rurociągu tłocznego,
- montaż głowicy studni,

Montaż armatury kontrolno – pomiarowej,

- wykonanie niezbędnych przyłączy, tj. przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego do istniejącej sieci,
- włączenie do eksploatacji studni głębinowej,
- prace porządkowe wokół studni.

Budowa przedmiotowej studni zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymogami przepisów art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Z up. WÓJTA
/-/ Jarosław Jasiński
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury

Sporządziła:
Ewelina Rzążewska
Tel. (25) 641 63 90 wew. 20