

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia boiska sportowego na podbudowie słupowej					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III- IV	m ³		
d.1	0701-05	360*0,4*0,6	m ³	86,400	
				RAZEM	86,400
2	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	360*0,4*0,6	m ³	86,400	
				RAZEM	86,400
3	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	360	m	360,000	
				RAZEM	360,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych AROT DVR 75	m		
d.1	0705-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS	m		
d.1	0707-04	4x35 547	m	547,000	
				RAZEM	547,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS	m		
d.1	0707-04	4x16 117	m	117,000	
				RAZEM	117,000
7	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² FeZn 25x4	m		
d.1	0608-07	360	m	360,000	
				RAZEM	360,000
8	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup stalowy h=	szt.		
d.1	1001-02	12m + Fundament dedykowany	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup stalowy h=	szt.		
d.1	1001-02	16m + Fundament dedykowany	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie POPRZECZKA	szt.		
d.1	1002-03	POD OPRAWY	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OPRAWA LnPlus 90	szt.		
d.1	1004-02	lub równoważna	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OPRAWA LnPlus 70	szt.		
d.1	1004-02	lub równoważna	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł-	kpl.		
d.1	1003-04	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m YKY 3x2,5	kpl.	20,000	
			kpl.		
				RAZEM	20,000
14	KNNR 5	Złącza kablowe ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA RO	kpl.		
d.1	0401-04	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	8	odc.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000