

Przedmiar

Renowacja stawu w miejscowości Lipiny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 0,10	ha	0,1
			razem	ha
2	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody z wykopu (ok. 1000 m3) 1	kpl	1
			razem	kpl
3	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z usunięciem 1500	m2	1 500
			razem	m2
4	KNR-W 2-01 0206/05 analogia	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 5km 2900	m3	2 900
			razem	m3
5	KNNR-W 1 0215/01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III na odległość 10m 2900	m3	2 900
			razem	m3
6	KNNR-W 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III w przedziałach ponad 10 do 30m 2900	m3	2 900
			razem	m3
7	KNNR-W 10 2310/07	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie I-II kategorii i grubości zbierania 30cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m3 z transportem na odległość do 1km 1	kpl	1
			razem	kpl
8	KNR 2-01 0506/01 analogia	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III i pozostałego terenu działki 1	kpl	1
			razem	kpl
9	KNR 15-01 0215/04 analogia	Obsiew skarp i pozostałego terenu działki (bez późniejszej pielęgnacji) 1	kpl	1
			razem	kpl