

## Przedmiar

## Renowacja stawu w miejscowości Jasionka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody z wykopu (ok. 1200 m3)  1	kpl	1
			razem	kpl
2	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z usunięciem  400	m2	400
			razem	m2
3	KNR-W 2-01 0206/05 analogia	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość do 10km  750	m3	750
			razem	m3
4	KNNR-W 10 2310/07	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie I-II kategorii i grubości zbierania 30cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m3 z transportem na odległość do 1km  1	kpl	1
			razem	kpl
5	KNR 2-01 0506/01 analogia	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III i terenu wokół zbiornika na odległość ok. 5 m  1	kpl	1
			razem	kpl
6	KNR 15-01 0215/04 analogia	Obsiew skarp i terenu wokół zbiornika na odległość ok. 5 m(bez późniejszej pielęgnacji)  1	kpl	1
			razem	kpl