

Przedmiar

Renowacja stawu w miejscowości Olędy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody z wykopu (ok. 938 m3) 1	kpl	1
		razem	kpl	1
2	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z usunięciem 120	m2	120
		razem	m2	120
3	KNR-W 2-01 0206/05 analogia	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 5km 500	m3	500
		razem	m3	500
4	KNNR-W 1 0215/01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III na odległość 10m 500	m3	500
		razem	m3	500
5	KNNR-W 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III w przedziałach ponad 10 do 30m 500	m3	500
		razem	m3	500
6	KNNR-W 10 2208/01 analogia	Uzupełnienie i formowanie skarp stawu z dostarczonego gruntu	kpl	1
7		Umocnienie skarp/brzegów stawu	kpl	1
8	KNR 2-01 0506/01 analogia	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 1	kpl	1
		razem	kpl	1
9	KNR 15-01 0215/04 analogia	Obsiew skarp (bez późniejszej pielęgnacji) 1	kpl	1
		razem	kpl	1