

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY WEWNĘTRZNE		
1	KNR 4-04 0104/01	Rozebrawanie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej $(3,46*2,36+(0,3*3,46/2))*0,15*5$	m3	6,51
		razem	m3	6,51
2	KNKRB 3 0403/01	Rozbiórki elementów betonowych $3,46*19,25*0,15$	m3	9,99
		razem	m3	9,99
3	KNR 4-01 0106/01 analogia	Usunięcie warstwy podsypkowej pod posadzki $3,46*19,25*0,10$	m3	6,66
		razem	m3	6,66
4	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 $3,46*19,25*0,08$	m3	5,33
		razem	m3	5,33
5	KNR-W 2-02 0604/02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe jedną warstwą papy na lepiku na gorąco $3,46*0,30*2$	m2	2,08
		razem	m2	2,08
6	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm $(3,46*2,36+(3,46*0,3/2))*2$	m2	17,37
		razem	m2	17,37
7	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej $3,62*7,42$ $3,62*6,04$ $3,62*6,04$	m2 m2 m2	26,86 21,86 21,86
		razem	m2	70,58
8	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko $3,46*7,26$ $3,46*5,88$ $3,46*5,88$	m2 m2 m2	25,12 20,34 20,34
		razem	m2	65,8
9	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 6x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm $3,46*7,26$ $3,46*5,88$ $3,46*5,88$	m2 m2 m2	25,12 20,34 20,34
		razem	m2	65,8
10	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie $3,46*2,36+(3,46*0,3/2)*6$ $7,26*2,66*2-((0,86*0,98)*2+(1,00*2,05))$ $5,88*2,36*2-(1,00*2,05)$ $5,88*2,36*2-((1,00*2,05)+(1,45*1,40))$ $3,46*7,26+3,46*5,88+3,46*5,88$	m2 m2 m2 m2 m2	11,28 34,89 25,7 23,67 65,81
		razem	m2	161,35
11	NNRNKB 4 2143/02	Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym $1,45+0,9+0,9$	m	3,25
		razem	m	3,25

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 3,46*2,36+(3,46*0,3/2)*6 7,26*2,66*2-((0,86*0,98)*2+(1,00*2,05)) 5,88*2,36*2-(1,00*2,05) 5,88*2,36*2-((1,00*2,05)+(1,45*1,40)) 3,46*7,26+3,46*5,88+3,46*5,88	m2 m2 m2 m2 m2	11,28 34,89 25,7 23,67 65,81
		razem	m2	161,35
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
13	KNKRB 1 0309/08	Wykopy dla kabli energetycznych w gruncie kategorii III o głębokości do 1,0m wraz z zasypianiem urobku 90	m	90
		razem	m	90
14	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	90
15	KNR 5-10 0103/02	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	90
16	KNR 5-10 0118/02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach	m	100
17	KNKRB 5 0402/01	Montaż tablic elektrycznych o masie do 10kg z wyposażeniem	szt	1
18	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x25 100	m	100
		razem	m	100
19	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 100	m	100
		razem	m	100
20	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x4 30	m	30
		razem	m	30
21	KNKRB 5 0305/03	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych 18	wypustów	18
		razem	wypustów	18
22	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	18
23	KNKRB 5 0305/01	Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, grupowy wykonywane przewodami wtynkowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych	wypustów	6
24	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	6
25	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	3
26	KNR 5-08 0511/01	Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych 1x20W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	9
27	KNR 5-08 0511/01	Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych 1x20W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - oprawa zewnętrzna IP 65	szt	3