PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

działki o nr ewid. 1490/3, 1490/21, 1490/23, 1588/3, 1589/3
jednostka ewidencyjna: 142613_2 Zbuczyn
obręb ewidencyjny: 0043 Zbuczyn

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia m²	Rodzaj wykończenia		
			Podłogi	Okładziny ścian	Malowanie
1.1	Wiatrołap	12,37	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.2	Szatnia	69,80	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.3	Łazienka dzieci	14,07	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.4	Szacht windy	3,53	–	–	–
1.5	WC NP / damski	5,22	gres	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.6	Sala zajęć nr 3	64,63	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.7	Pom. porządkowe	9,96	gres	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.8	Klatka schodowa	13,92	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.9	Łącznik	22,57	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.10	Sala zajęć nr 1	63,80	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.11	Łazienka dzieci	20,26	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.12	Sala zajęć nr 2 z leżakowaniem	80,32	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.13	Magazyn podręczny	3,69	gres	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.14	Klatka schodowa	13,92	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.15	Serwerownia	9,96	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.16	Pokój nauczycielski/ pom. socjalne	19,58	PCV	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.17	WC personelu	3,52	gres	tynk cem-wap. +gładź gips., glazura do wys. 2,1 m	lateksowe
1.18	Korytarz	3,13	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.19	Korytarz	19,46	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
1.20	Korytarz	57,46	gres	tynk cem-wap. +gładź gips.	lateksowe
	Razem	511,17			

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
BLOCZKI BETONOWE GR.25CM
+OCIEPLENIE - STYRODUR XPS 200 GR. 2CM / STYRODUR XPS 300 GR. 15 CM

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
CEGŁA SILIKATOWA GR. 25CM (15 MPA)
+ OCIEPLENIE - STYROPIAN "FASADA" - EPS80 GR. 20CM / WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
CEGŁA SILIKATOWA
- ŚCIANY NOŚNE GR. 25 CM (15 MPA)
- ŚCIANY DZIAŁOWE GR. 12 CM (15 MPA)

STROP:
STROP GĘSTOŻEBROWY Z BELKAMI SPRĘŻONYMI GR.31 CM

STROPODACH :
KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 8 x 18 CM
+ OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 25 CM

KONSTRUKCJA DACHU:
KONSTRUKCJĘ DACHU PONIŻEJ SUFITU Z PŁYT GKF EI60 ZAPEZBIECZYĆ DO R30 SYSTEMEM WODOODPORNYCH PŁYT GIPSOWYCH

POKRYCIE DACHU:
BLACHA TRAPEZOWA T50 GR. 0,7 MM

ELEWACJE:
TYNK SILIKONOWY W SYSTEMIE BSO

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA - REKUPERACJA (KANAŁY OTWARTE W STROPIE)

SZACHT WENTYLACYJNY (ZACZYNA SIĘ OD STROPU)

LEGENDA:
ISTNIEJĄCE ŚCIANY
PROJEKTOWANE ŚCIANY
ELEMENTY DO USUNIĘCIA

RZUT PARTERU
skala 1:50

UWAGA:
1. WYMIARY W CENTYMETRACH.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE MURU.
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU.
5. WYSOKOŚĆ PARAPETU (hp) PODANO OD WYKOŃCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA.
6. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZROBIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW.
7. WYMIAROWANIE PRZEPROWADZONO DLA STANU SUROWEGO. WARSTWY POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD PRZEDSTAWIONO NA PRZEKROJACH ORAZ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PROJEKTU.
8. W PRZYPADKU BRAKU SZCZEGÓŁOWYCH ZALECEŃ W PROJEKCIE DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ELEMENTÓW OBIEKTU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCE POLSKIE NORMY.
9. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ, A OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA OPRACOWANIA.

TYTUŁ PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI
ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn,
dz. nr ewid.: 1490/3, 1490/21, 1490/23, 1588/3, 1589/3
obręb: 0043 Zbuczyn, jednostka ewid.142613_2 Zbuczyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DK PROJEKT Sp. j. Dorosz Kopytiuk
biuro: ul. Narutownicza 47c
21-500 Biała Podlaska
email: biuro@dkprojektbp.pl
tel. 83 343-51-24

INWESTOR
Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn

PROJEKTANT
mgr inż. arch
Natalia Żurkowska
NR UPRAWNIEŃ 219/LBOKK/2018
PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch
Agnieszka Cajgner-Olędzka
NR UPRAWNIEŃ LUB/0222/POOK/09
PODPIS

FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU

DATA	SKALA	KOD PROJEKTU	NR RYSUNKU
05-2021	1:50	07/03/2020	SZ1 - 01 - PB - A - 002 - 0A
			Kod / Obiekt / Faza / Branża / Nr rysunku / Rev.