

Przedmiar

Modernizacja drogi w miejscowości Olędy na odcinku 995 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,995		
			km	0,995
			razem	km 0,995
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 995,00*4,40		
			m2	4.378
			razem	m2 4.378
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 995,00*4,40		
			m2	4.378
			razem	m2 4.378
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 995,00*4,30		
			m2	4.278,5
			razem	m2 4.278,5
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 995,00*4,20		
			m2	4.179
			razem	m2 4.179
Roboty wykończeniowe				
6	KNCK 1 1201/05 ANALOGIA	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu 995,00*0,75*2		
			m2	1.492,5
			razem	m2 1.492,5